

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลานาบุญ ถึงสาย บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

2. อบ.ถ.77-008 จากสายศาลานาบุญ ถึงสาย บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,560,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-008 จากสายศาลานาบุญ ถึงสายบ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นเงิน 4,500,659.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุวโรจน์ บุตดาวงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.

7.2 เพ็ญศรี โลหิตะ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 มนัส อนุสนธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง


 นายทัศนัย วรรณพร
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

สุวโรจน์ บุตดาวงค์

23 กันยายน 2564 16:20:12

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-008 จากสายศาลาบาญู ถึงสาย บานคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บานคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานปรับแก้แสดงพื้นที่เดิม 1.1.1 งานถมบ่และขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ตร.ม.	10,000.000	1.69	16,900.00	1.3607	2.29	22,995.83
2		ลบ.ม.	120.000	119.35	14,322.00	1.3607	162.39	19,487.94
3		ลบ.ม.	400.000	356.19	142,476.00	1.3607	484.66	193,867.09
4		ลบ.ม.	300.000	110.42	33,126.00	1.3607	150.24	45,074.54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลาบ้านบุญ ถึงสาย บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง/องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


(สุวโรจน์ นุดตวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เพ็ญศรี โลหิตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(มนัส อนุสนธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลาบาญญู ถึงสาย บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง				จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลาบาญญู ถึงสาย บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลาบาญญู ถึงสาย บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง			
สาย	อบ.ถ.77-008 ศาลาบาญญู						
ตอน	1						
อยู่ในท้องที่จังหวัด		อุบลราชธานี	เขตฝนตก	ราคาไม้โซลา	27.43	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			5.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายหยาบทรายขาวราคาทราย	ลบ.ม.	205.61	10.00	24.93	0.00	0.00	230.54	ส.ค. 2564	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.61	ส.ค. 2564	
3	หินย่อยหินย่อย3/4"	ลบ.ม.	822.43	0.00	0.00	0.00	0.00	822.43	ส.ค. 2564	
4	ตะแกรงเหล็ก(WIREMESH)	บาท/ตร.ม.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	ก.ย. 2564	บันทึกสืบ
5	ดินลูกรังดินลูกรัง	บาท/ลบ.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.ย. 2564	บันทึกสืบ
6	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลี้นราขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40ม.	ท่อน	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.29	ส.ค. 2564	

โครงการ : จากก่อสร้างกองสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลาบาญู ถึงสาย บานคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บานคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง				จากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลาบาญู ถึงสาย บานคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บานคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง โดยวิธีคัดเลือก			
/ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลาบาญู ถึงสาย บานคูเมืองออก หมู่ที่ 7 บานคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง							
สาย	อบ.ถ.77-008 ศาลาบาญู						
ตอน	1						
อยู่ในท้องที่จังหวัด		อุบลราชธานี	เขตฝนตก	ราคาน้ำมันโซลา	27.43	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			5.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยาว1เมตร	ท่อน	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.29	ส.ค. 2564	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลิ้งรา งชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.30ม.ยาว1เม ตร	ท่อน	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	292.83	ส.ค. 2564	
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,876.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24,876.17	ส.ค. 2564	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,863.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24,863.55	ส.ค. 2564	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSD.40(มอก.)	ตัน	21,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093.84	ส.ค. 2564	

