

เอกสารประมาณราคา

ในระหว่างการค้าปริมาณราคากลางงานก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
เฉลี่ยลิตรละ 32.00-32.99 บาท/ลิตร

โครงการต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องทำงานเอนกประสงค์

ปริมาณงาน

โดยทำการต่อเติมอาคารโรงจอดรถเป็นห้องทำงานเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด)
งบประมาณที่ขอตั้งไว้ จำนวน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
ราคากลางที่คำนวณได้ จำนวน 499,500.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



จัดทำโดย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 369/2568 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568

โครงการ ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องทำงานเอนกประสงค์

สถานที่ ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.คูเมืองกำหนด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายการประมาณการ ปร.4-5 จำนวน 10.00 แผ่น

คำนวณราคากลาง กองช่าง อบต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (หน่วย:บาท)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน ก่อสร้างทาง	-	Factor F
2	กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร	499,500.000	- คอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	กลุ่มงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม	-	- ภาษี 7%
4	กลุ่มงานก่อสร้าง ซุประทาน	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	499,500.000	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	ราคากลาง	499,500.000	- พื้นที่ปกติ
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนัส อนุสนธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยรัชต์ พลพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นายอิสรา นุวัฒน์ สาระวิจารณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ

เห็นชอบ ว่าที่ร้อยโท.....

(วัชรชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อนุมัติ
 (นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แบบสรุปราคาก่อสร้าง เพื่อขอนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568-2570

แบบ ปร.5 (ก)

☐ งานก่อสร้าง ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องทำงานเอนกประสงค์

☐ สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

☐ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 9.00 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องทำงานเอนกประสงค์	374,697.590	1.3091	490,516.616	
2	ติดตั้งวัสดุฉากกั้นห้อง แบบทึบ PVC. พร้อมอุปกรณ์				
	ติดตั้งครบชุด			9,000.000	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้าง			499,516.616	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง คิดราคาเพียง	
				499,516.616	
				499,500.000	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนัส อุ่นสนธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายอิสรานุวัฒน์ สาระวิจารย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยรักษ์ พลพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 (ก) -1-

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องทำงานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ 5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	-งานขุดดินฐานรากและถมดิน	-	ลบ.ม.	-	-	168.00	-	-	
	-ทรายหยาบรองกันฐานราก	-	ลบ.ม.	205.61	-	104.00	-	-	
	-คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	-	ลบ.ม.	2,091.12	-	426.00	-	-	
	-ทรายถมปรับระดับ	15.000	ลบ.ม.	205.00	3,075.00	50.00	750.00	3,825.00	
	-ดินถม	-	ลบ.ม.	80.00	-	50.00	-	-	
	รวมงานข้อ 1.1								
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	-ไม้แบบทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ยึด	49.800	ตร.ม.	195.00	9,711.00	139.00	6,922.20	16,633.20	
	รวมงานข้อ 1.2								
	รวมยอดใบหน้านี้				12,786.00		7,672.20	20,458.20	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอิสราณวัฒน์ สารวิจารณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายมนัส อนุสนธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 (ก) -2-

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ 5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	-คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (คาน พื้น เ็นทับหลัง)	7.615	ลบ.ม.	2,121.50	16,155.22	532.00	4,051.18	20,206.40	
	รวมงานข้อ 1.3								
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็ก SR 24 dia 6 mm.	55.550	กก.	22.81	1,266.86	4,400.00	244.42	1,511.28	รวม ลด สุกา
	-เหล็ก SR 24 dia 9 mm.	69.860	กก.	21.57	1,506.82	4,400.00	307.38	1,814.21	
	-เหล็ก DB dia 12 mm.	319.968	กก.	21.20	6,781.98	3,600.00	1,151.88	7,933.86	
	-เหล็ก DB dia 16 mm.	-	กก.	20.92	-	3,600.00	-	-	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 mm. # 0.20 m. (พื้นภายในและบันได)	74.000	ตร.ม.	20.00	1,480.00	-	-	1,480.00	
	รวมงานข้อ 1.4								
	1.5 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ Truss. A-B								
	-เหล็กกล่อง 3"x3"x3.2 mm. (เสาตั้งและโครง Truss.)	1,177.680	กก.	21.00	24,731.28	5.00	5,888.40	30,619.68	
	-เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm. (Truss. A-B)	501.000	กก.	20.00	10,020.00	5.00	2,505.00	12,525.00	
	-เหล็กกล่อง 1"x1"x2.3 mm. (เสริมพิเศษรับแผ่นซีเมนต์บอร์ด)	73.440	กก.	25.38	1,864.00	10.00	734.40	2,598.40	
	รวมงานข้อ 1.5								
	รวมยอดในหน้านี้				63,806.158		14,882.669	78,688.827	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอิสราณวัฒน์ สาระวิจารณ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนัส อนุสนธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 (ก) -3-

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ 5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังเหล็กเคลือบเมทัลชีท								
	-แผ่นผนังเหล็กเคลือบเมทัลชีท หนา 0.30 มม.กำหนดสีขณะดำเนินการ	43.200	ตร.ม.	130.00	5,616.00	70.00	3,024.00	8,640.00	
	-แผ่นปิดมุม ปิดบน ปิดล่าง (เหล็กเคลือบเมทัลชีท สีเดียวกับผนังเหล็ก)	1.000	มร.	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	-โครงเคร่า เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm.	420.840	กก.	22.95	9,660.00	5.00	2,104.20	11,764.20	
	-อุปกรณ์ยึดแผ่นผนังครบชุด	1.000	มร.	500.00	500.00	-	-	500.00	
	-แผ่นซีเมนต์บอร์ด 1.20 x 2.40 x 6 mm. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	25.000	แผ่น	210.00	5,250.00	40.00	1,000.00	6,250.00	
	รวมงานข้อ 2.1								
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด ชนิดหนาขึ้น 9 มม.โครงเคร่าโลหะ ทนสนิม								
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และงานทาสีฝ้า กำหนดสีขณะดำเนินการ	72.000	ตร.ม.	450.00	32,400.00	75.00	5,400.00	37,800.00	
	-บัวสำเร็จรูป PVC. 4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.000	มร.	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมงานข้อ 2.2								
รวมยอดในหน้า					61,426.000		11,528.200	72,954.200	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายอิสราณวัฒน์ สาระวิจารณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายมนัส อนุสนธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 (ก) -4-

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ 5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานพื้น								
	-ผิวพื้นขัดหยาบ	72.000	ตร.ม.	114.00	8,208.00	64.00	4,608.00	12,816.00	
	-ผิวพื้นขัดเรียบ	-	ตร.ม.	119.00	-	64.00	-	-	
	-พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40 x 40 ซม.	72.000	ตร.ม.	230.00	16,560.00	158.00	11,376.00	27,936.00	
	รวมงานข้อ 2.3								
	2.4 งานผนังก่ออิฐ - ฉาบปูน								
	-ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	33.000	ตร.ม.	298.00	9,834.00	94.00	3,102.00	12,936.00	
	-ผนังก่ออิฐบล็อก ครึ่งแผ่น	38.640	ตร.ม.	136.00	5,255.04	84.00	3,245.76	8,500.80	
	-ผนังฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้าง	176.290	ตร.ม.	75.00	13,221.75	87.00	15,337.23	28,558.98	
	-ทาสีรองพื้นปูนใหม่ (ชนิดกันด่าง)	176.290	ตร.ม.	10.00	1,762.90	17.00	2,996.93	4,759.83	
	-ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทา ภายใน และ ชนิดทาภายนอก	176.290	ตร.ม.	30.00	5,288.70	34.00	5,993.86	11,282.56	
	-บัวเชิงผนัง สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว	1.000	มร.	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานข้อ 2.4								
รวมยอดในหน้านี้					63,130.390		46,659.780	109,790.170	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอิสราณวัฒน์ สารวิจารณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายมนัส อนุสนธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 (ก) -5-

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ 5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	-ประติมากรรมกระจกบานเปิดคู่ (แบบสวิง) ตามแบบกำหนด	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00			15,000.00	รวมค่า ติดตั้ง
	-หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ตามแบบกำหนด	7.000	ชุด	3,500.00	24,500.00			24,500.00	
	รวมงานข้อ 2.5								
	2.6 งานบันได ทางขึ้น - ลง								
	-ก่ออิฐบล็อกเป็นขั้นบันได ตามแบบกำหนด	3.540	ตร.ม.	136.00	481.44	84.00	297.36	778.80	
	-ฉาบปูนเรียบ ผิวข้างบันได ตามแบบกำหนด	3.540	ตร.ม.	120.00	424.80	87.00	307.98	732.78	
	-คอนกรีต เทชั้นบันได	0.450	ลบ.ม.	2,121.00	954.45	532.00	239.40	1,193.85	
	-เหล็กเสริมบันได RB 6 mm. # 0.20x0.20 m.	13.332	กก.	22.81	304.10	4,400.00	58.66	362.76	
	-ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40 x 40 ซม. และติดจุกบันได (กันลื่น)	8.700	ตร.ม.	250.00	2,175.00	158.00	1,374.60	3,549.60	
	รวมงานข้อ 2.6								
	รวมยอดในหน้านี้				43,839.793		2,278.001	46,117.794	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอิสราณวัฒน์ สารวิจารณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายมนัส อนุสนธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร. 4 (ก) -6-

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ 5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 งานผนังไม้ฝาสำเร็จรูป								
	-ติดตั้งไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว รวมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.000	มร.	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	-ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1" x 2" x 2.3 mm.	87.840	กก.	21.72	1,908.00	10.00	878.40	2,786.40	
	รวมงานข้อ 2.7								
	2.8 งานทาสีน้ำมันและทาสีกันสนิมเหล็ก								
	-ทาสีรองพื้นป้องกันสนิม และทาสีน้ำมันกำหนดสีขณะดำเนินการ	1.000	มร.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานข้อ 2.8								
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด และ อื่น ๆ								
	-ติดตั้งเคื่อยเหล็กยึดคาน ตามแบบกำหนด	28.000	ชุด	40.00	1,120.00	10.00	280.00	1,400.00	
	-ติดตั้งแผ่นเพลา ขนาด 8"x 8"หนา 10 มม. ตามแบบกำหนด	18.000	มร.	100.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมงานข้อ 2.9								
รวมยอดในหน้านี้					7,028.000		878.400	8,186.400	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอิสราณวัฒน์ สารวิจารณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายมนัส อนุสนธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 (ก) -7-

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ 5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.10 งานบัวปูนปั้นสำเร็จรูป								
	-ติดตั้งบัวปูนปั้น สำเร็จรูป ตามแบบกำหนด	1.000	มร.	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	-ทาสีรองพื้นปูนใหม่ (ชนิดกันด่าง)	1.000	มร.	500.00	500.00			500.00	
	รวมงานข้อ 2.10								
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	3.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	-โคมไฟฟ้าพานเกล็ด Led ขนาด 40 W พร้อมครอบกันแมลงสา	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00	ฝังฝ้าฯ
	-โคมไฟฟ้าดาวนไลท์ Led หน้ากลม 5" 12 W (แบบปรับแสง)	12.000	ชุด	350.00	4,200.00	135.00	1,620.00	5,820.00	ฝังฝ้าฯ
	รวมงานข้อ 3.1								
	3.2 งานสวิตช์และเต้ารับ								
	-ชุดสวิตช์ไฟฟ้าสำเร็จรูป ครอบชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	3.000	ชุด	100.00	300.00	80.00	240.00	540.00	
	รวมงานข้อ 3.1								
รวมยอดในหน้านี้					12,000.000		2,660.000	14,660.000	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอิสราณวัฒน์ สาระวิจารณ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนัส อนุสนธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 (ก) -8-

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ

5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ต่อ)								
	-ชุดเต้ารับคู่ 3 ขา สำเร็จรูป ครอบชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	25.000	ชุด	100.00	2,500.00	80.00	2,000.00	4,500.00	
	รวมงานข้อ 3.2 (ต่อ)								
	3.3 งานเดินสายไฟ								
	-เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	80.000	เมตร	28.00	2,240.00	5.00	400.00	2,640.00	
	-เดินสายไฟฟ้า สวิตช์ และเต้ารับ	80.000	เมตร	17.80	1,424.00	5.00	400.00	1,824.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งครอบชุด	1.000	มร.	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	-เดินสายไฟฟ้า สายเมน และเชื่อมต่อ	1.000	มร.	2,510.50	2,510.50	-	-	2,510.50	
	รวมงานข้อ 3.3								
	3.4 งานระบบควบคุมไฟฟ้า								
	-ตู้โหลดเซนต์เตอร์ 12 ช่อง 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในตู้								
	ครอบชุด	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,200.00	1,200.00	6,700.00	
	รวมงานข้อ 3.4								
รวมยอดในหน้านี้					17,674.500		4,000.000	21,674.500	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอิสราณวัฒน์ สารวิจารณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายมนัส อนุสนธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 4 (ก) -9-

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
--------------	-------

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประมาณราคาเมื่อ 5-Sep-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.5 งานระบบสายดิน								
	-ติดตั้งสายไฟ THW 1x10 สายกราวด์ ทองแดง สายเดี่ยว เบอร์ 10								
	แท่งกราวด์ ทองแดงหุ้ม 5/8" ยาว 1.8 ม. พร้อมติดตั้งฯ	1.000	มร.	900.00	900.00	-	-	900.00	
	-อุปกรณ์ป้องกัน ไฟรั่ว ฟิวต์ ไฟเก็น ตัดไฟ อัตโนมัติ 2 สาย 63 A	1.000	ชุด	975.00	975.00	292.50	292.50	1,267.50	
	รวมงานข้อ 3.5								
รวมยอดในหน้านี้					1,875.00		292.50	2,167.50	
รวมยอดทั้งหมด					283,565.841		90,851.750	374,697.590	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอิสราณวัฒน์ สาระวิจารณ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนัส อนุสนธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง