

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-006 สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 8-บ้านโนน ม.1 ต.โนนโพน
 ปริมาณงาน โดยทำการซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่ (แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท1-01)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22-Apr-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อพื้นผิวจราจรเดิม และขนไปทิ้ง	ตร.ม.	20.000	70.000	1,400.000	1.3642	95.494	1,909.880
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	10.000	86.624	866.240	1.3642	118.172	1,181.725
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุมวลรวมรองพื้นทาง (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.000	381.654	381.654	1.3642	520.652	520.652
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุกสึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมดินลูกรัง	ลบ.ม.	5.000	107.840	539.202	1.3642	147.116	735.580
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	20.000	407.663	8,153.267	1.3642	556.134	11,122.686
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint.)	ม.						
	4.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint.)	ม.						
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint.)	ม.	4.000	55.900	223.600	1.3642	76.259	305.035
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	มร.	1.000	300.000	300.000	1.3642	409.260	409.260

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. (ตามแบบที่กำหนด)	บ่อ						
	5.2 งานวางท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อ						
	5.3 งานวางท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อ	7.00	1,704.369	11,930.583	1.3642	2,325.100	16,275.701
	5.4 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	เมตร						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานติดตั้งคอนกรีตปากท่อ	ด้าน	2.00	1,500.000	3,000.000	1.3642	2,046.300	4,092.600
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT. (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานลงยางมะตอยสำเร็จรูป Premix. ขนาด 20 กก./ถุง	ถุง						
8	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย						
					26,794.546		TOTAL	36,553.119

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 36,553.119

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน	36,550.000
--------------------------	-----------------------------------	------------

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายอิสราณวัฒน์ สาระวิจารณ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายมนัส อนุสนธิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง