



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-044 สายทางบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสว่าง ต.โคกก่อ

ปริมาณงาน โดยทำการซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอนม่วง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ (แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท1-01)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22-Apr-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อพื้นผิวจราจรเดิม และขนไปทิ้ง	ตร.ม.	20.000	70.000	1,400.000	1.3642	95.494	1,909.880
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	10.000	86.624	866.240	1.3624	118.017	1,180.165
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุมวลรวมรองพื้นทาง (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.000	381.654	381.654	1.3624	519.965	519.965
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ จุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมดินลูกรัง	ลบ.ม.	5.000	107.840	539.202	1.3624	146.922	734.609
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	20.000	407.663	8,153.267	1.3624	555.401	11,108.010
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint.)	ม.						
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint.)	ม.						
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint.)	ม.	4.000	55.900	223.600	1.3642	76.259	305.035
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	มร.	1.000	300.000	300.000	1.3624	408.720	408.720

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. (ตามแบบที่กำหนด)	บ่อ						
	5.2 งานวางท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อ						
	5.3 งานวางท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อ	5.000	1,052.139	5,260.697	1.3624	1,433.435	7,167.174
	5.4 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	เมตร						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานดาดคอนกรีตปากท่อ	ด้าน	2.000	1,500.000	3,000.000	1.3624	2,043.600	4,087.200
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT. (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานลงยางมะตอยสำเร็จรูป Premix. ขนาด 20 กก./ถุง	ถุง						
8	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย						
					20,124.660	TOTAL		27,420.759

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 27,420.759


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน	27,420.000
--------------------------	-------------------------------------	------------

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายอิสราณูวัฒน์ สาระวิจารณ์)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นายมนัส อนุสนธิ์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง