แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

บ้านเมืองออก หมู่ที่ 7 ตำบลลูเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-008 จากสายศาลานาบุญ ถึงสาย บ้านส

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม							
2.1	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	10,000.000	1.73	17,300.00	1.3607	2.35	23,540.11
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4.1	2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	200.000	122.43	24,486.00	1.3607	166.59	33,318.10
	2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMEN	ลบ.ม.	400.000	358.87	143,548.00	1.3607	488.31	195,325.76
	2.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
6.1	2.3.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	300.000	113.20	33,960.00	1.3607	154.03	46,209.37
	3	งานผิวทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
9.1	3.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCI	ตร.ม.	8,000.000	360.48	2,883,840.00	1.3607	490.50	3,924,041.08
9.2	3.1.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	160.000	130.18	20,828.80	1.3607	177.13	28,341.74
9.3	3.1.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	640.000	85.96	55,014.40	1.3607	116.96	74,858.09
9.4	3.1.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,000.000	72.33	144,660.00	1.3607	98.41	196,838.86
	4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10.1	4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ☐ 0.60 ม.	ม.	16.000	932.27	14,916.32	1.3607	1,268.53	20,296.63
10.2	4.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ☐ 0.80 ม.	ม.	7.000	1,320.84	9,245.88	1.3607	1,797.26	12,580.86
								TOTAL	4,555,350.60